

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนน สาย สค.ถ. ๘-๐๐๐๑ (ถนนซอยเทศบาล ๔ วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ ๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงเกาะกลางถนน ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร ติดตั้งแผงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2561

เป็นเงิน ๕๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕, แบบ ปร.๕ข และแบบ ปร.๖) จำนวน ๙ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ดังนี้

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอภิชาติ พงษ์พันธ์ุ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสรารุช วัฒนา | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายพัลลภ ดาวเรือง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี)
ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแผงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา


แบบเลขที่ 10/2561 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 1 ชุด


กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------------------|----------|
| | สรุปราคาค่าก่อสร้าง | | |
| | โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) | | |
| | ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2) | | |
| | หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร | | |
| | สรุปผลดังนี้ : | | |
| 1 | ค่างานต้นทุน | 82,451.95 | |
| 2 | ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รวมภาษี 7%) | 475,859.50 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | - | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 558,311.46 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน | 557,000.00 | |
| ตัวอักษร | | (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุราษฎร์ วัฒนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพิศล ดาวเรือง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี)
ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแฉ่งเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา

แบบเลขที่ 10/2561 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 6 แผ่น

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท) | Factor | ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 63,196.10 | 1.3047 | 82,451.95 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 82,451.95 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 82,451.95 | |
| ตัวอักษร | | <แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์> | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุราษฎร์ วัฒนา)




ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัลลภ ดาวเรือง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
 ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแผงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา
 แบบเลขที่ 10/2561 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 6 แผ่น
 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|--|---------------------|-------------|----------|
| 1 | งานรั้วเหล็ก 57 แผง | 427,220.51 | 7% | 457,125.94 | |
| 2 | งานป้ายและไฟสัญญาณเตือน | 17,508.00 | 7% | 18,733.56 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 475,859.50 | |
| | ตัวอักษร | <สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์> | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายอภิชาติ พงษ์พันธ์)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสรารุท วัฒนา)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพัลลภ ดาวเรือง)

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย ลค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงช่องกกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแวงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

แบบเลขที่ 10 /2561

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--|-----------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | | | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ก๊าซ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) | | | | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับปรุงผิวจราจร และทางขึ้นลง (ไม่น้อยกว่า 16.04 ตารางเมตร) | | | | | | | | | | ราคาลำบากดัชนีเศรษฐกิจ |
| | - งานรื้อผิวทางเดิม (พร้อมขนย้ายไปทิ้ง) | 3.21 | ลบ.ม. | - | | | | | | 1,924.80 | จังหวัดสมุทรสาคร |
| | - งานบดอัดพื้นทางเดิม | 16.04 | ตร.ม. | - | | | | | | 172.27 | เดือนสิงหาคม 2561 |
| | - งานทรายหยาบอัดแน่น | 1.00 | ลบ.ม. | 462.62 | | | 463.78 | 91.00 | | 555.01 | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. | 3.00 | ลบ.ม. | 1,967.23 | | | 5,901.69 | 498.00 | | 7,395.69 | |
| | - เหล็ก WIREMESH ขนาด ๕ 5.0 มม. @0.20 ม.# | 16.00 | ตร.ม. | 41.00 | | | 656.00 | 5.00 | | 736.00 | |
| | - งานทยอยตบยาร่องคอนกรีต | 32.00 | เมตร | 23.14 | | | 740.48 | - | | 740.48 | |
| | รวม (1) | | | | | | | | | 11,524.25 | |

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย ลด.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแวงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

แบบเลขที่ 10 /2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | งานปรับปรุงเกาะกลางเพื่อเป็นทางกลับรถ (ขนาดยาว 12.00 เมตร) | | | | | | | | |
| | - งานทุบหรือคันหินเดิม พร้อมนำไปทิ้ง | 1.20 | ลบ.ม. | - | - | 600.00 | 720.00 | 720.00 | |
| | - งานขุดดิน | 9.45 | ลบ.ม. | | - | 148.00 | 1,398.60 | 1,398.60 | |
| | - งานบดอัดพื้นทางเดิม | 21.00 | ตร.ม. | | - | 10.74 | 225.54 | 225.54 | |
| | - งานหินคลุกอัดแน่น | 5.67 | ลบ.ม. | 322.43 | 1,828.18 | 85.77 | 486.32 | 2,314.50 | |
| | - งานทรายหยาบอัดแน่น | 1.31 | ลบ.ม. | 462.62 | 606.03 | 91.00 | 119.21 | 725.24 | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. | 4.20 | ลบ.ม. | 1,967.83 | 8,264.89 | 306.00 | 1,285.20 | 9,550.09 | |
| | - เหล็ก WIREMESH ขนาด ๑ 5.0 มม. @0.20 ม.# | 21.00 | ตร.ม. | 41.00 | 861.00 | 5.00 | 105.00 | 966.00 | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. (งานเทคันหิน) | 0.17 | ลบ.ม. | 1,867.68 | 317.51 | 498.00 | 84.66 | 402.17 | |
| | - เหล็กเส้นกลมเรียบ ขนาด RB ๑ 6 มม. | 3.38 | กก. | 24.20 | 81.80 | 4.10 | 13.86 | 95.66 | |
| | - เหล็กเส้นกลมเรียบ ขนาด RB ๑ 9 มม. | 10.35 | กก. | 22.01 | 227.80 | 4.10 | 42.44 | 270.24 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 0.34 | | 39.25 | 13.47 | - | - | 13.47 | |
| | - งานไม้แบบบิต 50% | | | | | | | | |
| | - ไม้กระดาน | 0.88 | ลบ.ม. | 598.13 | 523.36 | - | - | 523.36 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 0.26 | ลบ.ม. | 585.67 | 153.74 | - | - | 153.74 | |
| | - ตะปู | 0.35 | กก. | 37.92 | 13.27 | - | - | 13.27 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบ | 1.75 | ลบ.ม. | - | - | 133.00 | 232.75 | 232.75 | |
| | รวม (2) | | | | | | | 17,604.63 | |

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงนิกายกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย ลค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการปรับปรุงของกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแสงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

แบบเลขที่ 10 /2561

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | - ห่อเหล็กกลมผิวดำขนาด ๑6" ทน 5.0 ม.ม. BS-M | 1.00 | ห่อ | 3,235.31 | 3,235.31 | - | - | 3,235.31 | |
| | - ห่อเหล็กกลมผิวดำขนาด ๑4" ทน 3.8 ม.ม. BS-M | 1.00 | ห่อ | 1,687.50 | 1,687.50 | - | - | 1,687.50 | |
| | - ข้อลวดท่อเหล็กขนาด ๑6" - 4" | 2.00 | ชิ้น | 895.00 | 1,790.00 | - | - | 1,790.00 | |
| | - ค่าเชื่อม พร้อมลวดเชื่อมและอุปกรณ์ | 154.33 | กก. | - | - | 10.00 | 1,543.30 | 1,543.30 | |
| | - ข้อขนาด 16 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 8" | 6.00 | ชุด | 95.00 | 570.00 | - | - | 570.00 | |
| | พร้อมแหวนรอง และข้อตัวเมีย 2 ตัว/ชุด | | | | | | | | |
| | - งานยกป้ายประกอบติดตั้ง | 1.00 | งาน | - | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน (ป้ายเดิม) ทาเฉพาะสิ่งจริงสองเที่ยว | 7.20 | ตร.ม. | 26.00 | 187.20 | 30.00 | 216.00 | 403.20 | |
| | - งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 เที่ยว | 1.47 | ตร.ม. | 42.00 | 61.74 | 35.00 | 51.45 | 113.19 | |
| | - งานสกัดคอนกรีตพื้นทางเดิม | 2.40 | ลบ.ม. | - | - | 600.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| | - งานขุดดินพื้นทางเดิม | 4.93 | ลบ.ม. | - | - | 148.00 | 730.23 | 730.23 | |
| | - งานบดอัดพื้นทางเดิม | 24.67 | ตร.ม. | - | - | 10.63 | 262.24 | 262.24 | |
| | - งานหินคลุกอัดแน่น | 6.66 | ลบ.ม. | 322.43 | 2,147.67 | 85.77 | 571.31 | 2,718.98 | |
| | - งาน PRIME COAT | 24.67 | ตร.ม. | 27.18 | 670.53 | - | - | 670.53 | |
| | - งานชั้นผิวโพลีเอทิลด์คอนกรีต ทน 5 ซม. | 24.67 | ตร.ม. | 207.38 | 5,116.06 | - | - | 5,116.06 | |
| | รวม (3) | | | | | | | 34,067.22 | |
| | รวมงานส่วนที่ 1 | | | | | | | 63,196.10 | |

รายการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเท้าเพื่อจัดการจราจรถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนซอยเทศบาล 4 วัดป่าชัยรังสี) ชุมชนบ้านสวนรังสี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงช่องกลางถนนความยาว 12.00 เมตร ติดตั้งราวแสงเหล็กทางเท้า ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งเครื่องป้ายเครื่องหมายจราจร

แบบเลขที่ 10 /2561

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ สิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | | | | | | |
| 2.1 | งานรั้วเหล็ก ขนาดยาว 3.10 เมตร สูง 1.10 เมตร | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 2 1/2" BS-M | 1.80 | ท่อน | 874.80 | 1,574.64 | - | - | 1,574.64 | |
| | - ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 1 1/2" BS-M | 2.60 | ท่อน | 540.00 | 1,404.00 | - | - | 1,404.00 | |
| | - ซิงกอลท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๑ 2 1/2" | 4.00 | ชิ้น | 115.54 | 462.14 | - | - | 462.14 | |
| | - แผ่นเหล็กขนาด 9 x 180 x 180 มม. | 2.00 | แผ่น | 57.22 | 114.44 | - | - | 114.44 | |
| | - พุกหัวระเบิด (EXPANSION BOLT) ขนาด ๑ 16 มม. | 8.00 | ชุด | 11.00 | 88.00 | 3.30 | 26.40 | 114.40 | |
| | - ค่าเชื่อมรั้วเหล็ก | 114.40 | กก. | - | - | 10.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 เที่ยว | 8.46 | ตร.ม. | 42.00 | 355.24 | 35.00 | 296.03 | 651.27 | |
| | - ค่าขนย้าย พร้อมติดตั้ง รั้วเหล็ก | 1.00 | งาน | | | | | 1,639.47 | |
| | รวม | | | | | | | 7,104.36 | |
| | กำไร 5.5% | | | | | | | 390.74 | |
| | รวม 1 แฉง | | | | | | | 7,495.10 | |
| | รวม (2.1) จำนวนทั้งสิ้น 57 แฉง | | | | | | | 427,220.51 | ราคาไม่รวมภาษี 7% |

