

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สป.ถ. 8-0001 (ถนนเทศบาล ขอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังสี
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ว่าแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทางยาว 270.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220.00 ตารางเมตร

ปรับเปลี่ยนหน้าทอระบายน้ำ 69 ผา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กิ่งพนมดงรัก)

เมื่อวันที่ - 2 พ.ค. 2562




แบบเลขที่ 2/2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	หัก	ราคาต่อหน่วย XFk	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
1.1	งานแอสฟัลติก								ราคาอ้างอิงในสัญญาเบื้องต้น
	- งานผิวทางสองชั้นหนา 11.12	ตร.ม.	3,135.98	11.12	34,871.68	1,362.4	15.15	47,509.17	จังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2562
1.2	พร้อมลาดยางแอสฟัลติกได้								ราคาอ้างอิงในสัญญาเบื้องต้น
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	3,155.98	212.70	667,016.00	1,362.4	289.78	908,742.60	ราคาอ้างอิงในสัญญาเบื้องต้น
1.3	งานชั้นจราจร	ตร.ม.	100.25	290.00	29,072.50	1,362.4	395.10	39,608.57	ราคา 28.49 บาท/ลิตร
	(สีหรือโพลีเอสเตอร์สีเหลือง & สีขาว หน้า 3 มม.)								
2	งานฝาดบ่อพัก								
2.1	งานฝาดบ่อ ขนาด 0.80 x 0.95 เมตร	ฝก	17.00	2,158.79	36,699.44	1,362.4	2,941.14	49,999.32	
2.2	งานฝาดบ่อ ขนาด 0.85 x 1.58 เมตร	ฝก	52.00	3,118.72	162,173.37	1,362.4	4,248.94	220,945.00	
	รวม				929,832.99			1,266,804.47	
					TOTAL			1,266,804.47	

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 929,832.99 บาท
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1,362.4 บาท
- ราคากลาง = (1 x 2) + 3 = 1,266,804.47 บาท

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,200,000.00 บาท

ลงชื่อ:  (นายสังข์ศักดิ์ หงษ์ทอง)
 ลงชื่อ:  (นายสรสาร วัฒนาน)
 ลงชื่อ:  (นายสรศักดิ์ ดาตาทอง)

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตำแหน่ง: กรรมการกำหนดราคากลาง
 ตำแหน่ง: กรรมการกำหนดราคากลาง

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 28.00-28.99 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ราคาน้ำมันดีเซลวันประมาณราคา 28.49 บาท/ลิตร (29 เม.ย. 2562)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต สาย สด.ถ. 8 0001 (ถนนเทศบาล รอย 4) ขุขันธ์บ้านสวนวังสี

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกรีต ระยะทางยาว 270.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220.00 ตารางเมตร

ปรับเปลี่ยนผิวจราจรหน้า 69 ผา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานใหม่โรดดีค และแทคโคท (ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจส่วนกลาง)

งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)

ค่าช่าง CRS-2 ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจส่วนกลาง	=	21,549.33	บาท/ตัน	ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจส่วนกลาง
ค่าช่าง CRS-2 (ใช้อัตราค่าช่าง 0.20 ลิตร/ตร.ม.)	=	4.31	บาท/ตร.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.81	บาท/ตร.ม.	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (10)
ค่าใช้จ่ายรวม:	=	11.12	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>11.12</u>	บาท/ตร.ม.	

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรีต				
คูศิวารับ (โพรงรวม 78.2 ซม): ราคาหินฝุ่นจากแหล่ง	120.00	x	0.48	= 57.60 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 3/4" จากแหล่ง	210.00	x	0.15	= 31.50 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 1/2" จากแหล่ง	210.00	x	0.27	= 56.70 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 3/8" จากแหล่ง	160.00	x	0.10	= 16.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหิน				= 161.80 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากแหล่งถึงโครงการ			0.05	= 258.16 บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าหินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรีต				= <u>419.96</u> บาท/ลบ.ม.

4.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจส่วนกลาง)

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE.....CM. THICK)

กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน	น้อยกว่า 10,000 ตันใช้ 10,000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	78.00	ซม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.90 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/	10,000.00		=	25.00 บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 60/70 ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจส่วนกลาง 0.052 x	18,833.33		=	979.33 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	419.96		=	310.77 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ค้อนกรีต	=	361.64	บาท/ตัน	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (13)
ค่าขนส่ง L/4 ซม. ของโครงการ	=	-	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด และบดทับหน้า	5.00	ซม. บนผิวจราจรใหม่ ปูได้	=	8.33 ตร.ม.
=	11.30	x	8.33	= 94.13 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,771.77	บาท/ตัน	Track Coat
ค่างานต้นทุน	1,771.77	/	8.33	= <u>212.70</u> บาท/ตร.ม.

งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

ASPHALT CONCRETE 1 ตัน ความหนา 5 ซม. ปูได้	=	8.33	ตร.ม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน	น้อยกว่า 10,000 ตันใช้ 10,000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	78.00	ม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.90 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/	10,000.00		=	25.00 บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 60/70 ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจส่วนกลาง 0.052 x	18,833.33		=	979.33 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	419.96		=	310.77 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ค้อนกรีต	=	361.64	บาท/ตัน	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (13)
ค่าขนส่ง L/4 ซม. ของโครงการ	=	-	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด และบดทับหน้า	5.00	ซม.	=	8.33 ตร.ม.
=	11.30	x	8.33	= 94.13 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,771.77	บาท/ตัน	Track Coat
ค่างานต้นทุน	1,771.77	/	8.33	= <u>212.70</u> บาท/ตร.ม.

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 28.00-28.99 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ราคาน้ำมันดีเซลวันประมาณราคา 28.49 บาท/ลิตร (29 เม.ย. 2562)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต สาย สก.ถ. 8 0001 (ถนนเทศบาล ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังสี

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผิวจราจรที่ตัดค้อนกรีต ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220.00 ตารางเมตร

ปรับเปลี่ยนผิวจราจรบายน้ำ 69 ผา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)

4.1 งานโพรมีทิต และแทคโคท (ราคาจากแหล่ง+ค่าขนส่ง)

งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)

ค่ายาง CRS 2 ราคาจากแหล่ง	=	26,108.00	บาท/ตัน	ราคาจากแหล่ง
ค่ายาง CRS-2 (ใช้อัตราหารภาค 0.20 ลิตร/ตร.ม.)	=	5.22	บาท/ตร.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	6.81	บาท/ตร.ม.	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (10)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	12.03	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>12.03</u>	บาท/ตร.ม.	

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรีต				
สุรสิงหนชัย (โพรงรวม 78.2 กม.) ราคาหินผุนจากแหล่ง	120.00	x	0.48	= 57.60 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 3/4" จากแหล่ง	210.00	x	0.15	= 31.50 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 1/2" จากแหล่ง	210.00	x	0.27	= 56.70 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 3/8" จากแหล่ง	160.00	x	0.10	= 16.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหิน				= 161.80 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากแหล่งถึงโรงงา	78.00	กม. @		= 258.16 บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าหินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรีต				= <u>419.96</u> บาท/ลบ.ม.

4.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ราคาจากแหล่ง+ค่าขนส่ง)

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE.....CM. THICK)

กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน	น้อยกว่า 10,000 ตัน ใช้ 10,000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (ราชบุรี)	78.00	กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.90 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องมือ = 250,000/	10,000.00		=	25.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC 60/70 (ตั้งให้พอประมาณ)	0.052 x	18,850.00	=	980.20 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	419.96		=	310.77 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ค้อนกรีต	=	361.64	บาท/ตัน	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (13)
ค่าขนส่ง L/4 กม. ของโครงการ	=	-	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด และบดทับหนา	5.00 ซม. บนผิวโพรมีทิต ปูได้		=	8.33 ตร.ม.
=	11.30 x	8.33	=	94.13 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,772.64	บาท/ตัน	Track Coat
ค่างานต้นทุน	1,772.64 /	8.33	=	<u>212.80</u> บาท/ตร.ม.

งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

ASPHALT CONCRETE 1 ตัน ความหนา 5 ซม. ปูได้	=	8.33	ตร.ม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	ตัน	น้อยกว่า 10,000 ตัน ใช้ 10,000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	78.00	กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.90 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องมือ = 250,000/	10,000.00		=	25.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC 60/70	0.052 x	18,850.00	=	980.20 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	419.96		=	310.77 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ค้อนกรีต	=	361.64	บาท/ตัน	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (13)
ค่าขนส่ง L/4 กม. ของโครงการ	=	-	บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาด และบดทับหนา	5.00 ซม.		=	8.33 ตร.ม.
=	11.30 x	8.33	=	94.13 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,772.64	บาท/ตัน	Track Coat
ค่างานต้นทุน	1,772.64 /	8.33	=	<u>212.80</u> บาท/ตร.ม.

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 28.00-28.99 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ราคาน้ำมันดีเซลวันประมาณราคา 28.49 บาท/ลิตร (29 เม.ย. 2562)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สด 8 0001 (ถนนเทศบาล ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนวังสี

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 270.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220.00 ตารางเมตร

ปรับเปลี่ยนผิวจราจรระบายน้ำ 69 ผา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

ไม้แบบ (งานทั่วไป) = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้ยาวหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. ๑๖	=	610.59	บาท/ตร.ม.	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. ๑๖	=	598.13	บาท/ตร.ม.	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 คับ ๑๖	=		บาท/ตร.ม.	
(ขนาด คค 4" x 4.00 เมตร	=		บาท/ตร.ม.	
ตะปู 0.25 กก.	=	9.48	บาท/ตร.ม.	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
รวม	=	1,218.20	บาท/ตร.ม.	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก 1	=	304.55	บาท/ตร.ม.	
ค่าแรง	=	133.00	บาท/ตร.ม.	บัญชีค่าแรงงาน มีนาคม 2556
น้ำมันทาผิวไม้	=		บาท/ตร.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	437.55	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>437.55</u>	บาท/ตร.ม.	

ไม้แบบ (งานอย่างง่าย) = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้ยาวหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. ๑๖	=	610.59	บาท/ตร.ม.	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. ๑๖	=	598.13	บาท/ตร.ม.	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 คับ ๑๖	=		บาท/ตร.ม.	
(ขนาด คค 4" x 4.00 เมตร	=		บาท/ตร.ม.	
ตะปู 0.25 กก.	=	9.48	บาท/ตร.ม.	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
รวม	=	1,218.20	บาท/ตร.ม.	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิดจาก 1	=	243.64	บาท/ตร.ม.	
ค่าแรง	=	133.00	บาท/ตร.ม.	บัญชีค่าแรงงาน มีนาคม 2558
น้ำมันทาผิวไม้	=		บาท/ตร.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	376.64	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>376.64</u>	บาท/ตร.ม.	

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.3 งานติดตั้งจราจร ชนิด เทอร์โมพลาสติกเพนท์ สีเหลือง & สีขาว

คิด 1 ตร.ม. หน้า 3 มม. ประกอบด้วย

ค่าสีเทอร์โมพลาสติก	4.00	กก./ตร.ม.	๑๖	=	200.00	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	1.00	กก./ตร.ม.	๑๖	=	56.00	บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00	ตร.ม.	๑๖	=	28.39	บาท/ตร.ม.
ค่าฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนโฟม	1.00	ตร.ม.	๑๖	=	11.00	บาท/ตร.ม.
ค่าสีกันสนิมของ FACILON บนรถถัง	1.00	ตร.ม.	๑๖	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	295.39	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	<u>295.39</u>	บาท/ตร.ม.

ราคามาตรฐานงานเครื่องหมายจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทาง มีนาคม 2561 = 290.00 บาท/ตร.ม.

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 28.00-28.99 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ราคาน้ำมันดีเซลวันประมาณราคา 28.49 บาท/ลิตร (29 เม.ย. 2562)

โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย เล. 8 0001 (ถนนเทศบาล ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนวังไม้

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 270.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220.00 ตารางเมตร

ปรับเปลี่ยนผิวจราจรบวกรวม 69 ผา (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด)

7 งานผาบ่อ ขนาด 0.80 x 0.95 จำนวน 1 ผา

ค่าคอนกรีต 280 KSC	0.13	ลบม. ๑๒	1,867.68	=	246.53	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็ก RB 9 mm	0.80	กก. ๑๒	21.79	=	17.43	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	20.40	กก. ๑๒	22.10	=	450.84	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
จวดผูกเหล็ก	0.50	กก. ๑๒	40.81	=	20.41	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็ก L 50x50x6 mm	0.58	พอนด์ ๑๒	560.75	=	325.24	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็กแบน 75x9 mm	0.23	พอนด์ ๑๒	769.00	=	176.87	บาท	
ค่าเหล็กแบน 50x6 mm	0.55	พอนด์ ๑๒	352.77	=	194.03	บาท	
ไม้แบบ	0.86	ลบฟ. ๑๒	437.55	=	376.29	บาท	
งานทาสีกันสนิม	0.02	ลบ.จอน ๑๒	360.00	=	7.20	บาท	
ค่าแรงเหมาต่อ 1 ผา	1.00	ผา ๑๒	343.96	=	343.96	บาท	ค่าแรงสร้าง และยกติดตั้ง
ค่างานต้นทุน (ต่อ 1 บ่อพัก)				=	2,158.79	บาท/ผา	

8 งานผาบ่อ ขนาด 0.85 x 1.58 จำนวน 1 ผา

ค่าคอนกรีต 280 KSC	0.23	ลบม. ๑๒	1,867.68	=	429.57	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็ก RB 9 mm	0.80	กก. ๑๒	21.79	=	17.43	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็ก DB 12 mm.	30.84	กก. ๑๒	22.10	=	681.56	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
จวดผูกเหล็ก	0.75	กก. ๑๒	40.81	=	30.61	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็ก L 50x50x6 mm.	0.81	พอนด์ ๑๒	560.75	=	454.21	บาท	สมุทรสาคร มีนาคม 2562
ค่าเหล็กแบน 75x9 mm.	0.26	พอนด์ ๑๒	769.00	=	199.94	บาท	
ค่าเหล็กแบน 50x6 mm	0.86	พอนด์ ๑๒	352.77	=	303.38	บาท	
ไม้แบบ	1.16	ลบฟ. ๑๒	437.55	=	507.56	บาท	
งานทาสีกันสนิม	0.02	ลบ.จอน ๑๒	360.00	=	7.20	บาท	
ค่าแรงเหมาต่อ 1 ผา	1.00	ผา ๑๒	487.26	=	487.26	บาท	ค่าแรงสร้าง และยกติดตั้ง
ค่างานต้นทุน (ต่อ 1 บ่อพัก)				=	3,118.72	บาท/ผา	